



pozn.A:
V SVKT okolních dřevin nesmí dojít k žádným výkopům a stavebním zásahům.
Veškeré výkopové práce zasahující do KZZ okolních dřevin, budou provedeny ručním výkopem při kterém nedojde k poškození a přerušení kořenů o průměru nad 30 mm.
Kořeny do 30 mm mohou být přerušeny hladkým řezem, odkryté kořeny musí být udržovány ve vlhkém stavu a opětovně překryty do 6 hod od odkrytí. (Bourání stávajících konstrukcí je přípustné pouze ručně.) Po dobu výstavby bude dodatečně tento strom stabilizován a bude se postupovat tak aby nedošlo k poškození SVKT. Vnější hrana stavební k-ce bude lokálně směrem k tomuto stromu ochráněna proti prorůstání kořeny uložením vertikální kořenové clony na okraji KKZ.

Nové inž. sítě uloženy v blízkosti stromu musí být uloženy tak aby nezasahovali do SVKT stromu (cca 0,5-0,7m kolem osy kmene stromu).
Prostor pro uložení inž. sítí v KZZ proveden ručním výkopem hl.1200mm. Inž. sítě budou uloženy do chrániček tak, aby se předešlo jejich poškození a narušení kořenového prostoru při jejich opravě či obnově.
Při nesouhlasu dotčených úřadů se zásahem do KZZ bude nutné tyto dřeviny pokácet.
Viz. Technická zpráva.

Vysvětlivky:
KZZ Kritická kořenová zóna
SVKT Staticky významný kořenový talíř

- Legenda :**
- Demoliční, demontážní práce - stavba
 - Demolice chodníku z betonové dlažby
 - Demolice manipulační plochy - zámková dlažba - vybráno do hloubky 750mm - plocha: 46,5m2
 - Demolice části vozovky - asfaltobeton - vybráno do hloubky 450mm - plocha: 211,0m2
 - Demolice betonového obrubníku tl.150mm vč. podbetonávky - ~70,3m
 - Demontáž odvodňovacího žlabu - dl. ~7,6m
 - Pozn.: Skladba bouraných ploch viz. Technická zpráva.**
 - Kácení jehličnatých stromů (viz. technická zpráva)
 - Kácení listnatých stromů (viz. technická zpráva)

- Legenda zrušených inženýrských sítích:**
- Stávající elektro rozvody
 - Metalický kabel - podzemní trasa - Cetin
 - Voda - užitková, napojená ze studny
 - Voda - pitná
 - Svod dešťových vod ze střechy
 - Svod pro úkapy do havarijní jímky

Pozn.: Rušené inženýrské sítě započteny v rámci výkazů výměr jednotlivých profesí.

- Legenda výkopových prací:**
- Výkop se svislými stěnami pro elektro - hl.600-800mm, š.800-1000mm, plocha: 96,7m2
 - Výkop se svislými stěnami pro odstranění stáv. voda, kanal. - hl.~1200mm, š.600-800mm, plocha: 16,9m2
 - Výkop se svislými stěnami pro technolog. potrubí - hl.900-1000mm, plocha 86,4m2
 - Výkop svahovaný pro přemístění stávající nádrže - hl. výkopu ~3700mm

Pozn.: při výkopech v zatravněné ploše bude sejmuta ornice tl. ~150mm a uložena na předem určené místo pro zpětné užití.

±0,000 = 371,31

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer			
Název akce/Project	Rekonstrukce ČS EO Hostomice		
Zak. číslo/Project No.	23006	Datum/Date	05/2023 Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele		
Místo stavby/Location	Hostomice		

Vypracoval/Designed by	Ondruch Rudolf	18.07.2023	Projektová org./Project Company
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal	18.07.2023	PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Pterov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Schválil/Approved by			
HIP/Manager	Pazdera Michal		

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		
SO/PS_CO/PU	SO03 Komunikace a zpevněné plochy		
Profesní díl/Prof. part			
Profesní část/Prof. section			

Název/Title		Situace komunikací a zpevněných ploch - demolice, kácení, výkopy		
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:200	8xA4		23006-DVZ-D-D1-SO03-301	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol. This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.

- Legenda - Stávající inženýrské sítě a objekty:**
- Stávající stav
 - Elektro rozvody (stávající elektro rozvody budou kompletně demontovány a provedeny nově)
 - Metalický kabel - nadzemní trasa - Cetin
 - Metalický kabel - podzemní trasa - Cetin
 - Voda - užitková, napojená ze studny
 - Voda - pitná
 - Kanalizace - splašková
 - Kanalizace - dešťová
 - Svod pro úkapy do havarijní jímky
 - Zámková dlažba
 - Manipulační plocha - zámková dlažba
 - Vozovka - asfaltobeton
 - Listnaté stromy
 - Jehličnaté stromy

POZNÁMKY:
Hrany, ve styku s jinými konstrukcemi vozovky, asfaltového krytu budou zařízneny diamantovým kotoučem, souvrství bude bouráno stupňovitě (frézováno).
Před zahájením prací je nutno přizvat jednotlivé zástupce sítí k přesnému vytyčení IS.