




## SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Revision Subject	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer			
Název akce/Project	Rekonstrukce ČS EO Hostomice		
Zak. číslo/Project No.	23006	Datum/Date	05/2023 Č. obj./Cust. No.
Místo stavby/Location	Hostomice		
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele		

Vypracoval/Designed by	Svobodová Michaela		29.06.2023	<b>Projektová org. / Project Company</b>  PIK s. r. o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel: +420 581 288 111 Web: www.pik.cz
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		29.06.2023	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan			
HIP/Manager	Pazdera Michal			



Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO01 Demolice
Profesní díl/Professions	
Prof. část/ Prof. Part	

Název/Title  <b>Specifikace</b>		
Číslo kopie/Copy No.	Archivní č. /Archival No.  <b>23006-DVZ-D-D1-SO01-201</b>	Číslo revize/Rev. No.  <b>0</b>

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s. r. o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti. This document is property of PIK s. r. o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.

Investor/Client	ČEPRO, a. s.
Objednatel/Customer	
Název akce/Project	Rekonstrukce ČS EO Hostomice
Zak. číslo/Project No.	23006
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele

Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO / PS_CO/PU	S001 Demolice
Prof. Díl/Professions	
Prof. část/ Prof. Part	



P. č.	Kód položky	Specifikace	Množství	MJ	Cena celkem		Hmotnost		Poznámka
					Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Celkem</b>							
<b>0</b>		<b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>							
		Příprava staveniště							
		Dopravní inženýrské opatření zohledňující etapovitost výstavby a zabory veřejných komunikací včetně dopravního značení a označování na polích PR	1,00	set					
		Vytýčení podzemních lů v místě výkopových prací	1,00	set					
		Oplocení staveniště v 1,8 m včetně uzavíratelných a uzamykatelných vstupů a bezpeč. značením	1,00	set					
		Ostraha objektu ( 24/7 - od předání po otevření pro veřejnost)	1,00	set					
<b>1</b>		<b>DEMOLICE PRODEJNÍHO KIOSKU</b>							
		Vykližení vnitřních prostor objektu (nábytek, zařízení předměty,...)							
		Odstranění veškeré technologie el. spotřebičů							
		Odpojení objektu od inženýrských sítí							
		Odpojení a odstranění všech technických zařízení včetně rozvodů medií (otopná tělesa, elektrické rozvody silnoproudé, trasy potrubí pitné vody, kanalizace, apod.)	1,00	set					
		Demontáž veškerých zařízení předmětů a jiné zdravotní techniky vč. přípojovacích armatur a vedení							
		Demontáž ocelových mříží zadních oken prodejního kiosku	4,00	ks					
		Demontáž vnitřních parapetů včetně jejich likvidace	5,00	ks					
		Demontáž venkovních parapetů včetně jejich likvidace	5,00	ks					
		Demontáž vnitřních dřevěných dveří	3,00	ks					
		Vybourání ocelových zárubní vnitřních dveří	3,00	ks					
		Demontáž výplní oken včetně vybourání jejich osazovacích rámu	11,00	ks					
		Demontáž klempířských výrobků střechy (dešťové žlaby svody, oplechování atiky, oplechování římsy)	3,00	set					
		Osekání keramických obkladů - inetríér (m. č. 103, 104, 106)	19,61	m2					
		Osekání keramického obkladu soklu - exteriér	11,19	m2					
		Osekání keramické dlažby - interiér (m. č. 103, 104, 106, 101, 102, 107) včetně soklu (m.č. 101,102,107)	37,83	m2					
		Demolice komínového tělesa (0,65 m3)	1,00	set					
		Odstranění PVC podlahové krytiny včetně PVC soklové pásy	11,94	m2					
		Vybourání nenosných dělících příček z cihel plných tl. 150 mm	9,84	m3					
		Provizorní napojení dešťového svodu pomocí flexibilního potrubí příslušného průměru	1,00	set					
		Odstranění střešní fólie	72,34	m2					
		Odstranění izolace střešní krytiny	12,06	m3					
		Demolice železobetonové střešní konstrukce	8,55	m3					
		Demolice zdva, překladů/věnce včetně atikové nadezdívky	5,03	m3					
		Demolice železobetonových sloupů prodejního kiosku	0,87	m3					
		Vybourání betonové vrstvy podlahové konstrukce včetně izolační vrstvy	7,28	m3					
		Vybourání základové desky	12,14	m3					
		Odtěžení podsypu pod základovou deskou	12,14	m3					
		Zřízení svahovaného výkopu pro demolici základů prodejního kiosku	95,16	m2					
		Svahovaná výkop (1:1)	160,00	m3					
		Demolice betonových základů	25,35	m3					
		Odtěžení podsypu pod základami	2,75	m3					
		Zpětný zásyp stavební jámy	212,38	m3					
<b>2</b>		<b>ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČETNĚ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU</b>							
		Demontáž čistící rohože v chodníku včetně jejího osazovacího rámu	1,00	set					
		Rozebrání stávající betonové zámkové dlažby (96,21 m2)	96,21	m2					
		Odtěžení spodních vrstev šterkodrti a šterkopísku (65,5 + 30,71 m2)	17,32	m3					
		Demolice podkladní vrstvy stmelného cementu (65,5 m2)	9,83	m3					

	Demolicce betonových zahradních obrubníků včetně jejich lože (26,5m)	26,50	m						
<b>3</b>	<b>DEMOLICE STÁVAJÍCÍ ŽUMPY A NÁDRŽE NA TOPNÝ OLEJ</b>								
	Odstranění ocelových poklopů nádrží	2,00	set						
	Zřízení a osazení zábran proti pádu do výkopu	1,00	set						
	Zřízení svahovaného výkopu pro demolicí základů prodejního kiosku	118,20	m <sup>2</sup>						
	Svahovaná výkop (1:1)	230,00	m <sup>3</sup>						
	Očerpání obsahu nadřří	2,00	set						
	Očištění tlakovou vodou	2,00	set						
	Dekontaminace nádrže na TO	1,00	set						
	Vyjmutí podzemní ocelové nádrže na TO	1,00	set						
	Demolicce stávající betonové jímky/ žumpy včetně jejích základových konstrukcí (předpoklad)	5,80	m <sup>3</sup>						
	Demolicce základových konstrukci nádrže na TO (předpoklad)	0,60	m <sup>3</sup>						
	Zpětný zásyp zeminou	244,60	m <sup>3</sup>						
	Hutnění zásypů (95% PŠ) po vrstvách max. tloušťky 20-30 cm dle hutnicí techniky	1,00	set						
	Hutnění aktivní zóny do hl. 0,5 m (Edef,2= 40 MPa)	1,00	set						
	Srovnání terénu zeminou	118,20	m <sup>2</sup>						
	Ozelenění plochy hydroosevem								
<b>4</b>	<b>DOKONČOVACÍ PRÁCE</b>								
	Úklid staveniště	1,00	set						
	Demontáž oplocení staveniště	1,00	set						
	Dovoz chybějící zeminy	66,98	m <sup>3</sup>						