


Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer			
Název akce/Project	Rekonstrukce objektu 220 a 360 ve skladu Šlapanov		
Zak. číslo/Project No.	21091-1	Datum/Date	08/2023 Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	PDPS		
Místo stavby/Location	Sklad Šlapanov		

Vypracoval/Designed by	Ing. Vývoda Marek			Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Kontroloval/Checked by	Ing. Vánský Martin			
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan			
HIP/Manager	Pazdera Michal			





Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D.2.3. Trakční a energetická zařízení
SO/PS_CO/PU	SO246 Ohřev výhybek
Profesní díl/Prof. part	
Profesní část/Prof. section	

Název/Title <h2>Soupis prací</h2>				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
-	1xA4		21091-1-PDPS-D-D1-SO246-202	0

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO246	
Stavba: 22-074-35-341 Rekonstrukce objektu 220 a 360 ve skladu Šlapanov (EOV)										CELKEM: 0,00 Kč	
SO/PS: SO246 Ohřev výhybek										<div> <div>Vložit položku</div> <div>Vložit Díl</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div> </div>	
Kategorie monitoringu: D.2.3.4 Ohřev výhybek (elektrický, plynový)										Klasifikace SO/PS:	
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:	
Majetek: Ostatní ČEPRO, a.s.										Označení (S-kód):	
Zahájení realizace SO/PS: 10.08.2023 Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2023	
Ukončení realizace SO/PS: 10.08.2023 Signal Projekt, s.r.o. Ing. Marek Vývoda										Datum zpracování: 10.08.2023	
Rekonstrukce objektu 220 a 360 ve skladu Šlapanov (EOV)										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce											
43	141733		OTSKP - 2023	PROTLACOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	44	0	0		0,00 Kč	
					položka zahrnuje dodávku prořazovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a čilový lájna, opěrné a vodící bloky a pod.)						
44	132834		OTSKP - 2023	HLBOČENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM	M3	192	0	0		0,00 Kč	
					položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vyřazování a nošení výkopku - svažování a přesah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pašení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
45	18120		OTSKP - 2023	ÚPRAVA PLÁNÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	300	0	0		0,00 Kč	
					položka zahrnuje úpravu pláné včetně vyznamnění výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
46	17411		OTSKP - 2023	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	192	0	0		0,00 Kč	
					položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechan. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypiny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
47	702901		OTSKP - 2023	OSAZENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ V RYHÁCH ŠÍŘKY DO 20 CM	M	1200	0	0		0,00 Kč	
					1. Položka obsahuje: - veškeré zemní práce včetně dodání zásyrového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový						
48	702311		OTSKP - 2023	ZAKRYTÍ KABELU VYSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	1200	0	0		0,00 Kč	
					1. Položka obsahuje: - dodávku a montáž fólie - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový						
49	029111		OTSKP - 2023	OSTÁTNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DELKOVÉ	HM	24	0	0		0,00 Kč	
					zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací						
50	702111		OTSKP - 2023	KABELOVÝ ZLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	600	0	0		0,00 Kč	
					1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový						
51	702212		OTSKP - 2023	KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ DN PRES 100 DO 200 MM	M	60	0	0		0,00 Kč	
					1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový						
56	R015112		OTSKP - 2023	ODVÁZÁNÍ ZAKRYTÝCH ODPAKOVÝCH KANÁLŮ V RYHÁCH ŠÍŘKY DO 20 CM	T	70	0	0		0,00 Kč	
					1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
Součet za Díl										Zemní práce 0,00 Kč	

Nadzemní konstrukce objektu Z20 a 360 ve skladu Slapanov (EOV)					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 22				Nadzemní konstrukce						
62	R703211		OTSKP - 2023	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO PROSTUPU ZE ŽLABU Stávající žlaby	M	620	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měř se metr, dělkový						
63	R000001		OTSKP - 2023	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO PROSTUPU ZE ŽLABU Stávající žlaby	KG	1200	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení všech nátěrů – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, předepsané zkoušky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měř se hmotností v kilogramech						
65	702610		OTSKP - 2023	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU Stávající žlaby	M	160	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – obnovu a výměnu poškozených poklopů 3. Způsob měření: Měř se metr, dělkový						
66	702830		OTSKP - 2023	VYČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU ZE ŽLABU Stávající žlaby	M	160	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – protažení tyčí, vyčištění otvoru čistící soupravou – zatažení konopného lana (nebo ocelového) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měř se metr, dělkový						
70	74D217		OTSKP - 2023	SVOD NN KABELU ZE STOŽÁRU DO ZEMĚ VČETNĚ KRYTU	KUS	4	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měř se počtem kusů kompletní konstrukce nebo práce						
Součet za Díl				Nadzemní konstrukce						
				0,00 Kč						

Stavba: Rozvodnice objektu Z20 a 360 ve skladu Slapanov (EOV)										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 74				Silnoproud							
1	743911		OTSKP - 2023	ROZVADĚC EOVS PRO VÝHYBKU - 1. PŘÍSLUŠENSTVÍ A ZHOTOVENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE 1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Ukládá se počít kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
2	743931		OTSKP - 2023	ROZVADĚC EOVS - ROZŠÍŘENÍ O MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počít kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
3	743936		OTSKP - 2023	ROZVADĚC EOVS - SADA KOLEJOVÉHO TEPELOMĚRU, ČIDLA SRAŽEK A VENKOVNÍ TEPLOTY 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počít kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
4	743941		OTSKP - 2023	ROZVADĚC EOVS - SADA KOLEJOVÉHO TEPELOMĚRU, ČIDLA SRAŽEK A VENKOVNÍ TEPLOTY 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počít kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
5	743843		OTSKP - 2023	VÝSTROJ EOVS PRO VÝHYBKU - ÚPRAVA KLIZNÝCH STOLÍČEK A JAZYKOVÝCH OPĚREK 1. Položka obsahuje: – zkrácení stávajících klizných stoliček a jazykových opěrek u starších výhybek pro montáž topných tyčí 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počít kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	3	0	0		0,00 Kč	
6	743811		OTSKP - 2023	VÝSTROJ EOVS PRO VÝHYBKU - JEDNODUCHOU TVARU 1:7,5-190, 1:9-190 1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOVS – topné tyče, příchytiky hlavic topných tyčí a pérových příchytok vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříňek, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálových dešek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počít kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
7	743831		OTSKP - 2023	VÝSTROJ EOVS PRO VÝHYBKU - KRÍŽOVATKOVOU TVARU 1:9-190 1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOVS – topné tyče, příchytiky hlavic topných tyčí a pérových příchytok vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříňek, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálových dešek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počít kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
8	743937		OTSKP - 2023	ROZVADĚC EOVS - NAVEŠTOVÉ ČIDLO 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počít kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
9	742H25		OTSKP - 2023	KABEL NN ČTYŘ - A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytiky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový	M	1100	0	0		0,00 Kč	
10	742H12		OTSKP - 2023	KABEL NN ČTYŘ - A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytiky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový	M	165	0	0		0,00 Kč	
11	742G12		OTSKP - 2023	KABEL NN DVOL - A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytiky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový	M	165	0	0		0,00 Kč	
12	742H11		OTSKP - 2023	KABEL NN ČTYŘ - A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytiky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový	M	95	0	0		0,00 Kč	
13	742I11		OTSKP - 2023	KABEL NN ČTYŘ - A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytiky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový	M	60	0	0		0,00 Kč	
14	742G11		OTSKP - 2023	KABEL NN DVOL - A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytiky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový	M	30	0	0		0,00 Kč	

Stavba: Úprava objektu 220 a 360 ve skladu Slapanov (EÖV)										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
15	742L15		OTSKP - 2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZLOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: <i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</i>							
16	742L12		OTSKP - 2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZLOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	24	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: <i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</i>							
17	742L25		OTSKP - 2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: <i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</i>							
18	742L22		OTSKP - 2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: <i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</i>							
19	742M11		OTSKP - 2023	UKONČENÍ 7-12ZLOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: <i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</i>							
20	744612		OTSKP - 2023	JISTIČ JEDNOPOLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: <i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</i>							
21	744D11		OTSKP - 2023	KOMPAKTNÍ JISTIČ DO 80 A S NADPRŮDOVOU SPOUŠTÍ	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: <i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</i>							
22	744F11		OTSKP - 2023	ODPÍNAČ RADOVY PRO NOŽOVÉ POJISTKY JEDNOPOLOVÝ DO 160 A	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: <i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</i>							
23	744I01		OTSKP - 2023	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	3	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: <i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</i>							
24	744411		OTSKP - 2023	PŘIPOJNICE DO ROZVADEČE NN CU VČETNĚ DRŽÁKU DO 500 MM2	M	6	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – měření, dělení, vrtání, tvarování, spojování a pod. – veškerý podružný a pomocný materiál – držáky, izolátory a pod. – upevnění do rozvaděče/ ke konstrukci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: <i>Měří se metr dělkový</i>							
52	741911		OTSKP - 2023	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: <i>Měří se metr dělkový</i>							
53	742P13		OTSKP - 2023	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	60	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: <i>Měří se metr dělkový</i>							
54	742P15		OTSKP - 2023	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	20	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: <i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</i>							
55	701004		OTSKP - 2023	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZE MNÍ	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: <i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</i>							

Rekonstrukce objektu Z20 a 360 ve skladu Slapanov (EÖV)				ISPROFIN						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
58	703754		OTSKP - 2023	PROTIPOŽÁRNÍ UC PÁVKA PROSTUPLU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.	KUS	3	0	0		0,00 Kč
Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární uc pávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.										
59	702521		OTSKP - 2023	PRŮRAZ ZDIVEM (PRÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	3	0	0		0,00 Kč
1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a zajištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární uc pávku 3. Způsob měření: Určívá se počít kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
60	703762		OTSKP - 2023	KABELOVÁ UC PÁVKA VODE ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM	KUS	2	0	0		0,00 Kč
Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové uc pávky vč. příslušenství (ušlechťovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.										
64	743942		OTSKP - 2023	KABELOVÝ VODOVÝDRAČÍ S PC A DOTYKOVÝ OBRÁZOVÝ SOFTWARE A F.A.R.A.METRIZACE NA 1 KČ 100 KONTAKT. CEN. PRŮŘ. 25 CM	KUS	2	0	0		0,00 Kč
1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Určívá se počít kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
67	703511		OTSKP - 2023	ELEKTROINSTALAČNÍ LÍŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	M	25	0	0		0,00 Kč
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.										
Součet		za Díl		Stínoproud						0,00 Kč

Rekonstrukce objektu Z20 a 360 ve skladu Slapanov (E0V)										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 75				Slaboproud							
37	75M843		OTSKP - 2023	MODEM X HD SL, ROZHRANÍ E1 - DODÁVKA	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: -- dodávku specifikovaného bloku/zariadení včetně potřebného drobného montážního materiálu -- dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zariadení -- náklady na dopravu a skladování -- veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: - Ukládá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce											
38	75M85X		OTSKP - 2023	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - MONTÁŽ	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: -- kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zariadení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu -- veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: - Ukládá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce											
39	75IF21		OTSKP - 2023	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DODÁVKA	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: -- dodávku specifikovaného bloku/zariadení včetně potřebného drobného montážního materiálu -- dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zariadení -- náklady na dopravu a skladování -- veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: - Ukládá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce											
40	75IF2X		OTSKP - 2023	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: -- kompletní montáž specifikovaného bloku/zariadení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu -- veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: - Ukládá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce											
41	75IF21		OTSKP - 2023	KABEL ZEMLNÍ DVOUPLÁSTVOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	6	0	0		0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: -- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu -- dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovanou kabelizaci -- náklady na dopravu a skladování -- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem -- veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: - Délka a počet kusů specifikované kabelizace se měří v délce určené v kmčtyřkách											
42	75IH11		OTSKP - 2023	UKONČENÍ KABELU CELOPLÁSTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: -- kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu -- veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: - Ukládá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce											
68	75J111		OTSKP - 2023	NOSNÁ LÍŠTA PLÁSTOVÁ - DODÁVKA	M	150	0	0		0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: -- dodávku specifikovaného bloku/zariadení včetně potřebného drobného montážního materiálu -- dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zariadení -- náklady na dopravu a skladování -- veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: - Délka specifikovaného bloku/zariadení/konstrukce se měří v délce určené v metrech											
69	75J11X		OTSKP - 2023	NOSNÁ LÍŠTA PLÁSTOVÁ - MONTÁŽ	M	150	0	0		0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: -- kompletní montáž specifikovaného bloku/zariadení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu -- veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: - Práce specifikované se měří v délce kabelizace určené v metrech											
Součet za Díl				Slaboproud						0,00 Kč	

Rekonstrukce objektu Z20 a 360 ve skladu Slapanov (EOV)										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 75E				Zkoušky, revize a dokumentace							
25	747213		OTSKP - 2023	CELKOVÁ PROHLÍDKA DROBNÝCH MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ PRONOSNÝCH PRÁV, PRO SOUBOR Ukládá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
26	747214		OTSKP - 2023	CELKOVÁ PROHLÍDKA DROBNÝCH MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ PRONOSNÝCH PRÁV, PRO SOUBOR Ukládá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	8	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
27	747301		OTSKP - 2023	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUSKY PŘÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
28	747701		OTSKP - 2023	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ	HOD	100	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se čas v hodinách							
29	747702		OTSKP - 2023	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	40	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se čas v hodinách							
30	747703		OTSKP - 2023	ZKUSEBNÍ PROVOZ	HOD	16	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se čas v hodinách							
31	747705		OTSKP - 2023	MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVAZENÉ PROVOZOVATELEM	HOD	16	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se čas v hodinách							
32	747704		OTSKP - 2023	ZASKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se čas v hodinách							
33	747706		OTSKP - 2023	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODU NN	HOD	8	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajících rozvodů nn, přiřazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízením a identifikaci způsobu napájení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se čas v hodinách							
34	75U14		OTSKP - 2023	MĚŘENÍ JEDNOMĚRNE NA DĚLOVACÍM KABELU	KUS	5	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí náklady se ukládají po třech úseku							
35	75U15		OTSKP - 2023	MĚŘENÍ JEDNOMĚRNE NA DĚLOVACÍM KABELU	USEK	5	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí náklady se ukládají po třech úseku							
36	75U12		OTSKP - 2023	MĚŘENÍ JEDNOMĚRNE NA SDELOVACÍM KABELU	KUS	10	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
Součet za Díl				Zkoušky, revize a dokumentace						0,00 Kč	