



NÁZEV AKCE	Rekonstrukce rozvodny 110kV, Sklad Šlapanov	Č.STAVBY: 019/22/OCN Č.OBJ: 4500095199
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍCH	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s., JÍŽNÍ NÁM. 32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.: 777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	DANIEL KNOTEK	ČÍSLO VÝKRESU: D-2-200-05
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 200 - Demolice	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		
DRUH DOKUMENTU	TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÉ SPECIFIKACE	STRÁNKA / CELKEM: 1/4

LIST	OBSAH:
1	Soupis demolovaného materiálu
2	Soupis obnovovacích prácí

Číslo:	Název:			Poznámka:
1	Soupis demolovaného materiálu			
Číslo	Množství	Jednotka	Materiál	Poznámka
Nová montáž				
1.	858,72	t	Železobeton	17 01 07 - Patky+kab. Kanál+kompresorovna+pole měření
2.	1,69	t	Kovový odpad znečištěný	17 04 09 - Zařízení kompresorovny
3.	0,75	t	Železo a ocel	17 04 05 - Odvětrávací komínky a kab. Lávky v kabelovodu
4.	2,35	t	Beton	17 01 01 - obetonování patek VO + betonový základ přístřešku HPH
5.	10,00	m2	Cihla plná	Demolovaný HPH přístřešek

Číslo:	Název:			Poznámka:
2	Soupis obnovovacích prací			
Číslo	Množství	Jednotka	Materiál	Poznámka
Nová montáž				
1.	10,00	m2	Obnovení komunikace	V původní skladbě
2.	33,50	m2	Nivelace podlahy v místnosti kompresorovny	