



ČEPRO
ČEZ DISTRIBUCE

AUTORIZACE:

Poznámka:
Demontáž pomocných ocelových konstrukcí POK je součástí jiného stavebního objektu: SO522.1- Venkovní rozvodna 110kV.
Kabelovod je předmětem jiného stavebního objektu SO 527 - Kabelové kanály a kabelovody.
Kabelové chráničky k přístrojům jsou průměru DN90.
Kabelové chráničky ke skříním transformátorů jsou průměru DN125.
Kabely pro obchodní měření povedou z kombinovaných přístrojových transformátorů v chráničkách DN40 přímo do šachty a do skříní USM v dozorně.
ASP jsou přechodové rozváděče pro kombinované přístrojové transformátory. Budou umístěny na pomocnou ocelovou konstrukci KPT prostředního pólu.
LPS je předmětem jiného stavebního objektu SO353 - Zemní práce pro uzemnění.
SJS - severní jímací stožár, PJS - prostřední jímací stožár, JJS - jižní prostřední stožár.
Patky pro podpěrné izolátory P4.2 a P6.2 budou postaveny v ose patek podpěrných izolátorů na straně ČEZ Distribuce! Propoj mezi nimi bude tvořen trubkovým vodičem. Ostatní zařízení na straně ČEPRO budou postaveny v ose s transformátory T101 a T102.

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN Č. OBJ.: 4500095199	
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE		
STATUS/STUPEŇ	DPS		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00		
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.: 777 965 929		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	DATUM: 06-2024	
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	ČÍSLO VÝK/DOK:	
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	D-2-13-02	
KONTOLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ		
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:	
SO/PS	PS13 - ROZVODNA 110 kV	MĚŘÍTKO: M 1:100	
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: A2	
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	DISPOZICE - NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	