



SKLADBA VOZOVKY	
1	ACO 11S PMB: 40 mm
2	ACL 22S PMB: 80 mm
3	ACP 22S 50/70: 80 mm
4	SC 0/32 C8/10: 200 mm
5	ŠD _A 0/63: 200 mm

AUTORIZACE:

Mezi jednotlivými vrstvami budou použity spojovací (PS) a infiltrační (PI) postřiky dle technologických postupů a dle ČSN EN.

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	Č. OBJ.: 4500095199
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.: 777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	DATUM: 11-2025
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	ČÍSLO VÝK/DOK:
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	D-2-522.1-08
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	S0522.1 - VENKOVNÍ ROZVODNA 110 kV	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: A4
DRUH DOKUMENTU	DETAIL	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	SKLADBA ASFALTOVÉ KOMUNIKACE	ARCHIVNÍ ČÍSLO: