

Název dokumentu	DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
Zadavatel	<b>ČEPRO, a.s.</b> se sídlem Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or.12, PSČ 17004 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
Název zakázky	<b>Elektroinstalace AŠ Frýdnava a rekonstrukce SKAO Antonínův Důl</b>
Evid. č. zakázky	
Druh výběrového řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evid. č. zadavatele	173/14/OCN
Vyřizuje/naše značka	<b>Ing. Ivana Ševcová</b>

V Praze dne 18. září 2014

Odpovědi na dodatečné informace k veřejné zakázce č. 173/14/OCN „Elektroinstalace AŠ Frýdnava a rekonstrukce SKAO Antonínův Důl“ ze dne 17. 9. 2014.

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Vám zasílám odpovědi na dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

#### **Dotaz č. 1**

##### **Lokalita Antonínův Důl**

- Šířka pracovního pruhu dle PD 15 m neodpovídá skutečnosti. Volný pracovní pruh je v šíři 5 m a ohraničen z jedné strany vodotečí a z druhé strany lesním porostem. Jakým způsobem bude tedy řešen pracovní pruh příjezd pro dopravu materiálu a mechanizace? Lze posunout pracovní pruh k vodoteči nebo je povolení k vykácení dřevin – stromů? V případě kácení dřevin – stromů je nutné zahrnout do rozpočtu.
- Klasifikace třídy horniny dle pozn. v bodě 2.4 je č. 3-4, dle našeho názoru v uvedené lokalitě se nachází třída horniny 4-5. Byl proveden geologický průzkum?

Odpověď:

odr. 1)

Kácení stromů v PD od HW Projekt se neplánovalo, viz Souhrnná technická zpráva, bod B. 1 Popis území stavby str. 11 a podrobněji bod B.5, Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, kde je přímo citováno, že v prostoru stavby nedojde ke kácení lesní ani mimo lesní zeleně. Stromy se ani kácet nesmí, podmínka z V-P projednávání. Vyjádření odboru ŽP orgánu ochrany přírody – Výstavbou a provozováním stavby nebude narušena ekologicko-stabilizační funkce přilehlého lesa, který je významným krajinným prvkem "ex lege". Šířka manipulačního pruhu 15 je v dokumentaci uvedena z důvodu ztížených pracovních podmínek uspořádáním pozemku a různými překážkami, zahrnuje prostor včetně pohybu osob, přistavení





techniky. Nejedná se o pracovní prostor pro bagrování výkopu, nebo svařování AU. V souladu s PD HW Projekt, Souhrnná technická zpráva, odstavec B.8, Zásady organizace výstavby str. 12 projektant plánuje zábor v šíři 4 m.

Na místě při projednávání bylo dohodnuto, že v této šířce od kraje lesa se může dodavatel s největší opatrností pohybovat, respektive v jednom místě jsou i v tomto pruhu položeny dvě anody. Předpokládá se, že s mechanizací (rypadlo apod.) se bude pohybovat v prostoru podél lesa v šířce cca 5 - 6 m. Zadavatel je přesvědčen, že zhotovitel realizaci v tomto omezeném prostoru bez větších komplikací dokáže s běžně dostupnou technikou a promyšleným technologickým postupem prací obsahující operace, jako doprava komponent pro AU v 5 - 6 m, svařování AU na podstavcích ve výkopu, atd. Podle PD je zřejmé, že zhotovitel musí odstranit část oplocení zahrádkářské kolonie u lesa, kde má být zhotoveno AU a po realizaci nahradit nové sloupky a pletivo (vytyčení objedná a uhradí zadavatel).

odr. 2)

Geologický průzkum prováděn nebyl, ale zároveň zadavatel nepředpokládá, že bude nutné k rozpojování hornin použít trhací práce. V případě, že zhotovitel bude mít informace o vyšším zatřídění hornin, než uvádí projekt, je třeba na toto explicitně upozornit a konkrétně uvést ve své nabídce a též v cenové nabídce uvést novou položku, nový samostatný řádek. Pakliže se při realizaci stavby tento stav nepotvrdí, bude odečteno jako méně práce.

S pozdravem



ČEPRO, a. s.  
Dělnická 12, č. p. 213, 170 04 Praha 7  
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského  
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

045

Ing. Ivana Ševcová  
vedoucí oddělení centrálního nákupu  
ČEPRO, a. s.