



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA V m ²	DRUH PODLAHY	POZNÁMKA
01	ZÁDVEŘÍ	1,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL v=100
02	CHODBA	4,95	PVC	SOKLOVÝ LEM
03	ŠATNA	16,40	PVC	SOKLOVÝ LEM
04	KUCHYŇKA	9,88	PVC	SOKLOVÝ LEM
05	SPRCHY	6,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLAĐ v=2000(1800)
06	ŠATNA	6,09	PVC	SOKLOVÝ LEM
07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLAĐ v=1600
08	WC	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL v=100
09	WC	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL v=100
10	DENNÍ MÍSTNOST	20,19	PVC	SOKLOVÝ LEM
11	ŘÍDÍCÍ MÍSTNOST	9,65	PVC	SOKLOVÝ LEM
12	DÍLNA	16,75	BETONOVÁ MAZANINA	
13	SKLAD	4,00	BETONOVÁ MAZANINA	

ROZSAH ÚPRAV

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE BEZ ÚPRAV
- BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE m.č. 12–13
- VYBOURÁNÍ OKEN
- ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ – m.č. 5
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY VČ. SOKLÍKŮ
PODLAHY BUDOU OSTRANĚNY PO PODKLADNÍ BETON
- ODSTRANĚNÍ VŠECH OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ A PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU
- DEMONTÁŽ OCELOVÉHO VÝLEZU NA STŘECHU
- ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ŽLABU

POZNÁMKA

- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ OPRAVU POŠKOZENÉHO (POPRASKANÉHO, POPŘ. PRASKLÉHO) PODKLADNÍHO BETONU A DOPLNĚNÍ NÁSYPU POD PODLAHU – ROZSAH ~ 50% PLOCHY PODLAHY
- POKUD SE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ZJISTÍ ODCHYLKA VE SKLADBÁCH OPROTI PŘEDPOKLÁDANÉMU STAVU, JE NUTNÉ KONZULTOVAT DALŠÍ POSTUPY S PROJEKTANTEM

UNDER CHANGE

REV.	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL

INVESTOR / OBJEDNATEL : ČEPRO a.s., Loukov			PIK s.r.o. Na Hrázi 781 / 15 750 02 Přerov I - Město Czech Republic Tel. +420 581 288 111 Web . www.pik.cz Email . : pik@pik.cz	
HIP :	Ing. Borovička Jiří			
VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :	SCHVÁLIL :		
Ing. Volek Petr	Ing. Borovička Jiří	Ing. Šimanský Jan		
AKCE : Útulek blokařů - úprava obj. 140			ZAKÁZK. ČÍSLO : 15076	
ČÁST : D1. Dokumentace stavebního nebo inž. objektu			DATUM : 10 / 2015	
SO/PS : SO140. Útulek blokařů			STUPEŇ : DPS	
PROF. DÍL : 01. Stavebně architektonická část			FORMÁT :	
PŘÍLOHA : Půdorys 1. np - stávající stav a bourací práce			MĚŘÍTKO : 1:50	
Č. PARÉ :			MÍSTO : Loukov	
ARCH. ČÍSLO :			15076-DPS-D1-SO140-01-03-002	