



MĚŘICÍ OBVODY S PŘENOSEM
ZNAČENÍ DLE ČSN ISO 3511-1



LEGENDA

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
U NAPĚŤOVÝCH SOUSTAV DO AC 1kV BUDE OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ZAJIŠTĚNA UPLATNĚNÍM ODPOVÍDAJÍCÍHO OPATŘENÍ DLE ČSN EN 61140 ED.2 A ČSN 33 2000-4-41 ED. 3.


NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:
1NPE ~ 50Hz 230V / TN-S
2 – 24V / SELV nebo PELV

- POZNÁMKY:
- ELEKTROINSTALACE NA POVRCHU V DRÁTĚNÝCH POZINKOVANÝCH ŽLABECH, KOTVENÍ NA STĚNÁCH A STROPECH, PODPĚRY V ZÁVISLOSTI NA ZATÍŽENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE DOPLNĚNÝCH KOVOVOU TRUBKOU. ZEMNÍ KABELOVÁ TRASA MUSÍ BÝT ULOŽENA V OCHRANNÉ HDPE TRUBCE.
 - TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ V SOULADU S POŽÁRNÍ ZPRÁVOU.
 - OSTATNÍ PROSTUPY BUDOU ZATĚSNĚNY ZPŮSOBEM DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY.
 - PROSTŘEDÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-1 ED. 2 A ČSN 33 2000-5-51 ED. 3.
 - PRO VNĚJŠÍ KABELOVOU TRASU JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU ČSN 73 6005.
 - VEŠKERÁ KABELAŽ, ELEKTROTECHNICKÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL MUSÍ BÝT VHODNÝ DO PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU – Ex.

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Končík	HIP	Ing. Středa	T. KONTROLA	Ing. Novák
PROJEKTANT	Ing. Končík	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Miškovský	DATUM	09.2019
OBJEDNATEL	ČEPRO, a.s.			OKRES	Litoměřice
AKCE: Rekonstrukce odlučovače ropných látek Hněvice				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 8283 02 01
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2x A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009515/19/1
ČÁST STAVBY	SŘTP			SO/PS	PS 0003
PŘÍLOHA: Řez - odlučovač ropných látek, sací jímka černé vody				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.3.b.4
					h 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).