


SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Revision Subject	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice				
Zak. číslo/Project No.	18082	Datum/Date	01/2019	Č. obj./Cust. No.	
Místo stavby/Location	Mstětice				
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení				

Vypracoval/Designed by	Rudolfová Michaela		19.12.2018	Projektová org. / Project Company PIK s. r. o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Pířev Czech Republic Tel: +420 581 288 111 Web: www.pik.cz	
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		21.01.2019		
Schválil/Approved by					
HIP/Manager	Pazdera Michal				



Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO08 Demolice a demontáže
Profesní díl/Professions	
Prof. část/ Prof. Part	

Název/Title <div style="text-align: center;">Specifikace</div>		
Číslo kopie/Copy No.	Archivní č. /Archival No. <div style="text-align: center;">18082-DSP-D-D1-SO08-201</div>	Číslo revize/Rev. No. <div style="text-align: center;">0</div>

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s. r. o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti. This document is property of PIK s. r. o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.

Investor/Client	ČEPRO, a. s.
Objednatel/Customer	
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice
Zak. číslo/Project No.	18082
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO / PS_CO/PU	S008 Demolice a demontáže
Prof. Díl/Professions	
Prof. část/ Prof. Part	



P. č.	Kód položky	Specifikace	Množství	MJ	Cena celkem		Hmotnost		Poznámka
					Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Celkem							
1		Demontáž							
	1.1	Demontáž stávajícího kiosku	1,00	ks					
	1.2	Demontáž stávajícího kontejneru	1,00	ks					
2		Demolice							
	2.1	Demolice obetonování havarijní nádrže - beton	2,00	m3					
	2.2	Demolice základu uskladňovací nádrže - beton	7,40	m3					
	2.3	* předpokládaná výztuž Rø14, Rø10	0,05	t					
3		Demolice ploch							
	3.1	Demolice stávajících betonových obručníků	73,20	m					
	3.2	Odfrézování asfaltové obrušné vrstvy, předpokládaná tl. 40 mm (170 m2)	6,80	m3					
	3.3	Odfrézování asfaltové ložné vrstvy, předpokládaná tl. 80 mm (170 m2)	13,60	m3					
	3.4	Demolice podkladní asfaltové vrstvy, předpokládaná tl. 80 mm (170 m2)	13,60	m3					
	3.5	Demolice chodníků a refyží z betonové dlažby, předpokládaná tl. 80 mm (15,9 m2)	1,30	m3					
	3.6	Odtěžení vrstev drčeného kameniva, předpokládaná tl. 40 mm (15,9 m2)	0,70	m3					
	3.7	Odtěžení vrstev štěrkodrtě, předpokládaná tl. 250 mm (15,9 m2)	4,00	m3					
	3.8	Předpokládaná 2x KARI síť 8/100x8/100 (18,6 m2)	0,29	t					
	3.9	Odtěžení kačírku, předpokládaná tl. 50 mm (13,6 m2)	0,70	m3					
	3.10	Demolice manipulační plochy z bet. dlažby, předpokládaná tl. 80 mm (68,3 m2)	5,50	m3					
	3.11	Odtěžení vrstev drčeného kameniva, předpokládaná tl. 40 mm (68,3 m2)	2,75	m3					
	3.12	Odtěžení vrstev štěrkodrtě, předpokládaná tl. 250 mm (68,3 m2)	17,10	m3					
	3.13	* předpokládaná 2x KARI síť 8/100x8/100 (102 m2)	1,60	t					