

Smlouva o kontrolní činnosti

č. objednatele: 33279

Objednatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04

IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531

č. účtu: KB 11902931/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

jednající Ing. Jiřím Borovcem, MBA, předsedou představenstva a

Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

Kontrolor:

FW2S, a.s.

se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Smilova 320, PSČ 530 02

IČ: 28829425, DIČ: CZ28829425

č. účtu: 250042019/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3051

jednající Ing. Miloslavem Cabrnchem, předsedou představenstva

(dále jen „kontrolor“)

(objednatel a kontrolor, společně též „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto Smlouvu o kontrolní činnosti podle § 591 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“), následovně:

1. Předmět smlouvy

1.1. V souladu s touto smlouvou se kontrolor zavazuje dle vyhl. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) provádět pravidelné kontroly na stabilních hasicích zařízeních pěnových, polostabilních hasicích zařízeních pěnových a stabilních chladicích zařízeních vodních objednatele (společně též „hasicí zařízení“), a to ve skladech objednatele následovně:

- a/ roční kontroly provozuschopnosti stabilního hasicího zařízení pěnového a stabilního chladicího zařízení vodního na skladě Klobouky na adrese Klobouky u Brna 860, 691 72;
- b/ roční kontroly provozuschopnosti stabilního hasicího zařízení pěnového a stabilního chladicího zařízení vodního na skladě Sedlnice na adrese Sedlnice 503, 742 56;
- c/ roční kontroly provozuschopnosti polostabilního hasicího zařízení pěnového a stabilního chladicího zařízení vodního na skladě Šlapanov na adrese Šlapanov 162, 582 51;
- d/ roční a půlroční kontroly provozuschopnosti stabilního hasicího zařízení pěnového a stabilního chladicího zařízení vodního na skladě Roudnice nad Labem na adrese Hněvice 62, Štětí, 411 08, (dále jen „kontrola/kontroly“).

1.2. Četnost, rozsah a popis prováděných kontrol je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. Po každé provedené kontrole předá kontrolor objednateli do 7 dnů od provedení kontroly ve 2 písemných vyhotoveních Zápis a Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení s náležitostmi dle vyhlášky o požární prevenci (dále jen „Doklady“).

1.3. V zájmu splnění předmětu smlouvy ze strany kontrolora umožní objednatel zaměstnancům kontrolora vstup do prostorů, kde bude kontrola prováděna ve smyslu odst. 1.1. této smlouvy.

Zaměstnanci kontrolora jsou povinni se prokázat písemným pověřením vystaveným kontrolorem. Objednatel poskytne kontrolorovi přiměřenou součinnost při provádění kontroly hasicích zařízení.

2. Termín

- 2.1. Kontrolor se zavazuje provádět kontroly dle čl. 1. této smlouvy v termínech v souladu s právními předpisy, zejm. s vyhláškou o požární prevenci a dle harmonogramu kontrol, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Kontrolor min. 2 týdny před termínem provádění kontroly písemně oznámí objednateli, a to osobě uvedené v příloze č. 2 určené pro konkrétní sklad objednatele informaci o tom, že bude realizována z jeho strany kontrola vč. uvedení konkrétního místa kontroly ve smyslu čl. 1. odst. 1.1. písm. a/ až d/ této smlouvy.

3. Cena kontroly

- 3.1. Cena za provedení kontroly hasicích zařízení ve smyslu čl. 1. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v následující výši:

- 3.1.1. roční kontrola skladu Klobouky dle čl. 1. odst. 1.1. písm. a/79 850,- Kč bez DPH
 - 3.1.2. roční kontrola skladu Sedlnice dle čl. 1. odst. 1.1. písm. b/95 845,- Kč bez DPH
 - 3.1.3. roční kontrola skladu Šlapanov dle čl. 1. odst. 1.1. písm. c/27 100,- Kč bez DPH
 - 3.1.4. roční kontrola skladu Roudnice n.L. dle čl. 1. odst. 1.1. písm. d/74 800,- Kč bez DPH
 - 3.1.5. půlroční kontrola skladu Roudnice n.L. dle čl. 1. odst. 1.1. písm. d/ ...35 670,- Kč bez DPH
- K jednotlivým cenám bude kontrolorem připočtena DPH v zákonné výši.

- 3.2. Ceny dle odst. 3.1. tohoto článku smlouvy jsou nejvýše přípustné, konečné a nepřekročitelné.

- 3.3. V cenách uvedených v odst. 3.1. tohoto článku smlouvy nejsou započteny náklady, které si hradí sám objednatel nad rámec cen uvedených v odst. 3.1. tohoto článku smlouvy. Jedná se o náklady za:

- spotřebovanou elektrickou energii, vodu a pěnídlo
- objednatelem vyžádanou součinnost souvisejících systémů, tj. EPS, DP, ASŘ, ELEKTRO a další.

4. Platební podmínky

- 4.1. Cenu kontroly uhradí objednatel kontrolorovi bezhotovostně, převodem na bankovní účet kontrolora uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury (daňového dokladu - dále též „faktura“) vystavené kontrolorem po odevzdání Dokladů objednateli. Kontrolor je pro provádění plateb objednatelem ve prospěch kontrolora dle této smlouvy povinen určit bankovní účet u peněžního ústavu v České republice.
- 4.2. V případě že kontrolor bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této smlouvě. Faktura bude kontrolorem odeslána na fakturační adresu stanovenou písemně objednatelem, která v době uzavření této smlouvy je následující: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny fakturační adresy bude objednatel informovat písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy kontrolora s dostatečným předstihem
- 4.3. Kontrolor vystaví veškeré faktury v písemné podobě či v elektronické podobě, přičemž v případě elektronického dokladu každý takto vystavený doklad bude opatřen uznávaným zaručeným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Každá takto vystavená faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu a požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a požadované touto smlouvou tzn. že elektronická faktura bude obsahovat také její přílohy a

rovněž bude na faktuře uvedeno číslo objednávky 4500022543. Bude-li faktura obsahovat chybné či neúplné

údaje nebo nebude doložena přílohami dle této smlouvy, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit kontrolorovi bez zaplacení s tím, že nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů běží ode dne doručení nové bezchybné faktury objednateli.

4.4. Kontrolor splní svou povinnost vystavit a doručit fakturu

- v listinné podobě doručení objednateli na objednatelem stanovenou fakturační adresu uvedenou v odst. 4.2. tohoto článku smlouvy;
- v elektronické podobě doručení objednateli na e-mailovou adresu: cepro_DF@ceproas.cz

4.5. Splatnost faktur je 30 dnů od data doručení faktury na adresu objednatele pro doručování daňových dokladů. Splatností se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu kontrolora uvedeného v této smlouvě.

4.6. V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty, tedy v případech, kdy bude mít pochybnosti o tom, zda bude daň z přidané hodnoty odvedena (např. zahájené insolvenční řízení proti kontrolorovi, atd.), je objednatel oprávněn v souladu s ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění:

a) uhradit na účet kontrolora uvedený ve smlouvě a ve lhůtě splatnosti fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty. Částka odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené ve faktuře bude namísto kontrolorovi jako poskytovateli zdanitelného plnění směřována přímo na depozitní účet správce daně kontrolora jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění;

b) o odvodu daně z přidané hodnoty na účet správce daně kontrolora podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat kontrolora jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena;

c) uhrazení faktury učiněné způsobem ad a) výše je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., není porušením smluvních povinností ze strany objednatele a nezakládá nárok kontrolora požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ani na náhradu škody. Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně kontrolora zaniká jeho pohledávka vůči objednateli, a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce kontrolora.

4.7. V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dohodly se smluvní strany, že objednatel splní povinnost zaplatit fakturovanou částku – její část odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené v daňovém dokladu vystaveném kontrolorem – bankovním převodem přímo na účet určený finančním úřadem (depozitní účet správce daně kontrolora). Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně kontrolora zaniká jeho pohledávka vůči objednateli, a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně kontrolora. Toto ujednání se použije, pokud objednatel neobdrží od kontrolora doklad o tom, že DPH již zaplatil/uhradil kontrolor.

4.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur kontrolorovi, pokud bude na kontrolora podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od kontrolora rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

5. Sankce

- 5.1. Při nesplnění závazku kontrolora provést kontrolu ve stanoveném termínu a/nebo předat objednateli Doklady ve sjednané lhůtě dle čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy, se zavazuje kontrolor zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení (platí pro prvních 5 dnů zpoždění resp. ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení (platí od 6 dne zpoždění).
- 5.2. Při prodlení s úhradou faktury se zavazuje objednatel uhradit kontrolorovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Další ujednání

- 6.1. Kontrola je splněna řádným provedením v rozsahu této smlouvy a za podmínek v této smlouvě dohodnutých.
- 6.2. Z průběhu kontroly budou kontrolorem vyhotoveny Doklady ve smyslu čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy.
- 6.3. Osoby, pověřené jednat ve věcech technických:
za objednatele: osoby uvedené v příloze č. 2 této smlouvy

za kontrolora: ing. Miloslav Cabrnach, vedoucí servisu,
00420 777 734 528, mail. cabrnach@fw2s.cz;
- ing. Jan Dosedla, ředitel společnosti,
00420 777 722 023, mail. dosedla@fw2s.cz;
- 6.4. Kontrolor prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením kontroly dle této smlouvy a příslušných právních předpisů, a to minimálně v rozsahu pojistného krytí ve výši 5 mil. Kč.
- 6.5. Kontrolor prohlašuje, že má oprávnění od výrobce k provedení kontroly požárně bezpečnostního zařízení a že převzal od výrobce veškerá práva i povinnosti výrobce vztahující se k výrobku a zařízením výrobcem instalovaným na skladech objednatele uvedených v čl. 1. odst. 1.1. písm. a) až d) této smlouvy.

7. Trvání a ukončení smlouvy

- 7.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 7.2. Smlouva se uzavírá se na dobu 3 let od data podpisu smlouvy.
- 7.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Smlouvu je možno ukončit též písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena smluvní straně do jejího sídla uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká též písemným odstoupením jedné ze smluvních stran v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodů stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy je i vyskytnou-li se skutečnosti, za které kontrolor neodpovídá a které brání v zahájení či provádění kontroly, a trvá-li tento stav po dobu delší než 30 dnů, nebo vstoupí-li kontrolor do likvidace nebo na něj bude podán insolvenční návrh.
- 7.5. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje vždy:
a) prodlení kontrolora s prováděním jednotlivých kontrol a/nebo s předáním Dokladů objednateli,

přestože byl na toto porušení písemně objednatelem upozorněn,

b) opakované prodlení objednatele s placením platby dle této smlouvy v jednotlivých případech o více než 30 dnů, ačkoli byl na své prodlení a možnost kontrolora odstoupit od smlouvy písemně upozorněn.

7.6. Neprovede-li kontrolor kontroly dle této smlouvy řádně a včas v termínu požadovaném dle právních předpisů, zejm. vyhlášky o požární prevenci a v souladu s harmonogramem (příloha č. 3 této smlouvy), odpovídá kontrolor objednateli za vzniklou škodu, kterou je povinen objednateli uhradit na základě písemné výzvy objednatele doručené kontrolorovi do jeho sídla uvedeného v záhlaví smlouvy, a ve lhůtě uvedené objednatelem ve výzvě.

8. Závěrečná ujednání

8.1. Otázky přímo neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 591 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

8.2. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

8.3. Změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

8.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

8.4.1. č. 1 - Četnost, rozsah a popis prováděných kontrol obsahující i podrobný rozpis prací nebo dílů v členění dle jednotlivých zařízení a objektů

8.4.2. č. 2 - Seznam a kontakty na osoby odpovědné za provoz hasicích zařízení na jednotlivých skladech objednatele

8.4.3. č. 3 – Harmonogram provádění kontrol v měsících

Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne 20-06-2012

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Borovec, MBA
předseda představenstva
ČEPRO, a.s.

.....
Ing. František Todt
člen představenstva
ČEPRO, a.s.



ČEPRO, a.s.
Dělnická 10, 1p, 213 170 04 Praha 7
IČ: 80188501 DIČ: CZ80188501
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, oddíl: 01/122, vložka: 122/11

V Pardubicích dne 18-6-2012

Za kontrolora:

.....
Ing. Miloslav Cabrnach
předseda představenstva
FW2S, a.s.

FW2S a.s.
PARDUBICE
IČ:288 29 425 DIČ:CZ28829425

Smlouva o kontrolní činnosti

Příloha č. 1

Rozsah a popis prováděných kontrol provozuschopnosti PBZ

A/ Rozsah a popis roční kontroly provozuschopnosti PBZ ve středisku Klobouky u Brna.

A1/ PBZ v uvedeném středisku se skládá z těchto hlavních částí:

- strojovna SHZ a SCHZ vč. el. napájecí rozvodny.
- zokruhovaná podzemní hydrantová síť a zohruhované podzemní potrubí SHZ.
- podzemní šachty „A” a „B”.
- ochranné štíty „A” a „B”.
- vnější nadzemní potrubní rozvody SHZ a SCHZ.
- SHZ nádrží č. H230 01, H230 02, H230 05, H230 06 a jejich havarijních jímek.
- SCHZ havarijních jímek nádrží č. H230 01, H230 02, H230 05, H230 06.
- SHZ objektů SO 220, SO 223 a SO 582.

A2/ Popis předmětu roční kontroly PBZ v uvedeném středisku:

1. Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola uložení potrubí a zařízení, kontrola nátěrů, resp. koroze, ověření zásoby pěnídla.
2. Ověření parametrů hlavních čerpadel SHZ a SCHZ, odzkoušení příměšovačů, odzkoušení funkce servopohonů hlavních armatur a ověření funkce min. 1 ks hydrantu.
3. Propláchnutí či profouknutí všech sekcí SHZ a SCHZ, sledování průchodnosti a pevnosti potrubí, odvodnění potrubí, vyčištění filtrů na sekcích SCHZ. U proplachů SHZ nádrží instalace testovacích dílů pěniových souprav, kontrola těsnících membrán pěniových souprav
4. Provedení funkční zkoušky, tj. spuštění SHZ a SCHZ vybrané nádrže od EPS (každý rok jedna nádrž) „ naostro ” s vodou, SHZ přes nainstalované testovací díly pěniových souprav – bez příměšování pěnídla. U SCHZ sledováno též spuštění příslušné sekce sousední nádrže.
5. Samočinné spuštění SHZ a SCHZ ostatních nádrží resp. objektů bez výstřiku vody. Spuštění provedeno střídavě od EPS a z operátorského stanoviště. Na monitoru v operátorském stanovišti sledováno spouštění jednotlivých čerpadel a otevírání odpovídajících armatur.
6. Provedení výměny cca $\frac{1}{3}$ objemu pěniového roztoku v podzemním potrubí SHZ. 1x za 3 roky odebrání vzorku pěnídla k ověření jeho kvality.
7. Kontrola a ošetření elektroinstalace SHZ a SCHZ.
8. Provedení mechanického ošetření zařízení SHZ a SCHZ (dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání vřeten armatur, apod.).
9. Provedení odvodnění potrubních rozvodů u všech sekcí SHZ a SCHZ.
10. Nastavení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.
11. Provedení zápisu do Provozní knihy SHZ a SCHZ a zhodnocení vykonané kontroly provozuschopnosti s provozovatelem.

B/ Rozsah a popis roční kontroly provozuschopnosti PBZ ve středisku Sedlnice.

B1/ PBZ v uvedeném středisku se skládá z těchto hlavních částí:

- strojovna SHZ a SCHZ vč. el. napájecí rozvodny.
- zokruhovaná podzemní hydrantová síť a zohrúhované podzemní potrubí SHZ.
- nadzemní potrubní rozvody SHZ a SCHZ.
- podzemní šachty „A“, „B“, „C“ a „D“.
- ochranné štíty „A“ a „C“.
- SHZ nádrží č. H230 01 až H230 10 a jejich havarijních jímek.
- SCHZ havarijních jímek nádrží č. H230 01 až H230 10.
- SHZ objektů SO 190, 222, 223 a 360.

B2/ Popis předmětu roční kontroly PBZ v uvedeném středisku:

1. Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola uložení potrubí a zařízení, kontrola nátěrů, resp. koroze, ověření zásoby pěnídla.
2. Provedení kontroly SHZ a SCHZ v rozsahu tzv. „ měsíční zkoušky “.
3. Ověření parametrů hlavních čerpadel SHZ a SCHZ, odzkoušení příměšovačů, odzkoušení funkce servopohonů hlavních armatur a ověření funkce min. 1 ks hydrantu.
4. Propláchnutí či profouknutí všech sekcí SHZ a SCHZ, sledování průchodnosti a pevnosti potrubí, odvodnění potrubí, vyčištění filtrů na sekcích SCHZ. U proplachů SHZ nádrží instalace testovacích dílů pěnítovrných souprav, kontrola těsnících membrán pěnítovrných souprav
5. Provedení funkční zkoušky, tj. spuštění SHZ a SCHZ vybrané nádrže od EPS (každý rok min. jedna nádrž) „ naostro “ s vodou, SHZ přes nainstalované testovací díly pěnítovrných souprav – bez příměšování pěnídla. U SCHZ sledováno též spuštění příslušné sekce sousedních nádrží
6. Samočinné spuštění SHZ a SCHZ další zvolené nádrže a jednoho SO - bez výstřiku vody. Spuštění provedeno střídavě od EPS a z operátorského stanoviště. Na monitoru v operátorském stanovišti sledováno spouštění jednotlivých čerpadel a otevírání odpovídajících armatur.
7. Provedení výměny cca $\frac{1}{3}$ objemu pěnítovrného roztoku v podzemním potrubí SHZ. 1x za 3 roky odebrání vzorku pěnídla k ověření jeho kvality.
8. Kontrola a ošetření elektroinstalace SHZ a SCHZ.
9. Provedení mechanického ošetření zařízení SHZ a SCHZ (dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání vřeten armatur, apod.).
10. Provedení odvodnění potrubních rozvodů u všech sekcí SHZ a SCHZ, kontrola čistoty a funkce odvodňovacích ventilů na potrubí vnějších nadzemních rozvodů.
11. Nastavení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.
12. Provedení zápisu do Provozní knihy SHZ a SCHZ a zhodnocení vykonané kontroly provozuschopnosti s provozovatelem.

C/ Rozsah a popis roční kontroly provozuschopnosti PBZ ve středisku Šlapanov.

C1/ PBZ v uvedeném středisku se skládá z těchto hlavních částí:

- potrubní rozvody pro hašení nádrží (PHZ) ozn. H 101 A,B,C a H 102 A,B,C – DN 100, včetně pěnотvorných souprav HK-81/1600 a ovládacích armatur v příslušných šachtách.
- potrubní rozvody pro chlazení jímek nádrží - horní a spodní prstenec (SCHZ) ozn. H 101 A,B,C a H 102 A,B,C – DN 80, DN 50, včetně plochoproudových hubic typ PLH 15, ovládacích armatur v příslušných šachtách a potrubních filtrů.

C2/ Popis předmětu roční kontroly PBZ v uvedeném středisku:

1. Vizuální prohlídka celého systému „PHZ“ a „SCHZ“ - sledování kompletnosti všech těchto zařízení , jejich uložení a kotvení, stav nátěrů, koroze, atd.
2. Propláchnutí nebo profouknutí potrubí „PHZ“ nádrží vodou , od ochranného štítu až po pěnотvorné soupravy - tyto budou příp. opatřeny testovacími díly pro vyvedení proplachovací vody mimo nádrž.
3. Propláchnutí nebo profouknutí potrubí „SCHZ“ nádrží , od ochranného štítu až po chladicí hubice.
4. Mechanické ošetření zařízení „PHZ“ a „SCHZ“ - dotažení šroubů přírubových spojů a kotevních třmenů, promazání vřeten armatur, vyčištění sítí filtrů, atd. – součástí revize není údržba armatur v šachtách.
5. Opětovné uvedení „PHZ“ a „SCHZ“ do pohotovosti.
6. Zhodnocení kontroly a provedení zápisu do Provozní knihy „PHZ“ a „SCHZ“.

D1/ PBZ v uvedeném středisku se skládá z těchto hlavních částí:

- strojovna „SHZ“ a „SCHZ“ vč. el. napájecí rozvodny.
- zokruhovaná podzemní hydrantová síť a zohruhované podzemní potrubí SHZ.
- požární rozdělovač „A“.
- šachta „A“ a „D“.
- nadzemní potrubní rozvody SHZ a SCHZ.
- SHZ nádrží č. H230 01 až H230 04 a jejich havarijních jímek.
- SCHZ havarijních jímek nádrží č. H230 01 až H230 04.

D2/ Popis předmětu roční kontroly PBZ v uvedeném středisku:

1. Vizuální prověření úplnosti „SHZ“ a „SCHZ“ dle realizačního projektu – skutečný stav , kontrola nátěrů, resp. koroze, kontrola kotvení potrubí a zařízení.
2. Ověření parametrů hlavních čerpadel (průtok a tlak) „SHZ“ a „SCHZ“.
3. Propláchnutí resp. profouknutí všech sekcí „SHZ“ a „SCHZ“ , sledování průchodnosti potrubí a chladících hubic, čistoty vytékající vody – následné odvodnění potrubí, vyčištění filtrů na sekcích „SCHZ“.
4. Příprava „SHZ“ a „SCHZ“ na provedení funkční zkoušky libovolně zvolené nádrže (každý rok jedna nádrž).
5. Samočinné spuštění „SHZ“ a „SCHZ“ zvolené nádrže iniciací od „EPS“ či spouštěcích tlačítek. „SCHZ“ této nádrže (též sousedních nádrží) spuštěno „naostro“ s výstřikem vody z chladících hubic, kontrola pevnosti a průchodnosti potrubí a hubic.
„SHZ“ této nádrže spuštěno bez výstřiku hasícího media do nádrže, kontrola otevření přiměšování.
„SHZ“ jímky nádrže spuštěno ručně z tlačítka, bez přiměšování pěnídla.
Po iniciaci „SHZ“ a „SCHZ“ sledováno spouštění odpovídajících čerpadel a otevírání odpovídajících armatur.
6. Samočinné spuštění „SHZ“ a „SCHZ“ zbývajících tří nádrží, bez výstřiku hasícího i chladícího media. Po iniciaci „SHZ“ a „SCHZ“ sledováno spouštění odpovídajících čerpadel a otevírání odpovídajících armatur. Ověření funkce a přenosu informací ze zařízení „SHZ“ a „SCHZ“ do ústředny SHZ a následně EPS. Jedná se o kontrolu polohy monitorovaných armatur, kontrola funkce tlakových spínačů u řídicích ventilů, kontrola funkce spouštěcích tlačítek, atd.
7. Kontrola elektroinstalace - provedena vizuální kontrola stavu elektrického zařízení „SHZ“ a „SCHZ“ dle projektové dokumentace skutečného stavu. V rozsahu této kontroly bude provedeno povrchové očištění dotčených zařízení (především svorkovnic a rozváděčových skříní), kabelových připojení s dotažením šroubových spojů, případné prostříkání čistícím a konzervačním sprejem, kontrola správnosti označení (štítky, popisy apod.).
8. Spolu s kontrolorem „EPS“ kontrola přenosů všech ostatních signálů mezi zařízením „SHZ“ a „SCHZ“ a „EPS“.
9. Kontrola odvodnění potrubních rozvodů u všech ostatních sekcí „SHZ“ a „SCHZ“.
10. Kontrola a mechanické ošetření zařízení „SHZ“ a „SCHZ“ - dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání armatur, vyčištění sítí filtrů, pěnотvorných souprav, dotažení kotvicích prvků, apod.
11. Nastavení „SHZ“ a „SCHZ“ do opětovné pohotovosti.
12. Zhodnocení kontroly a provedení zápisu do provozní knihy „SHZ“ a „SCHZ“.

D3/ Popis předmětu půlroční kontroly PBZ v uvedeném středisku:

1. Vizuální kontrola stavu elektrického zařízení „SHZ“ a „SCHZ“ dle projektové dokumentace skutečného stavu. V rozsahu této kontroly bude provedeno povrchové očištění dotčených zařízení (omezený rozsah pouze na svorkovnice a rozváděčové skříně), kontrola svorkovnic a kabelových připojení s dotažením šroubových spojů, případné prostříkání čistícím a konzervačním sprejem, kontrola správnosti označení (štítky, popisy apod.).
2. Samočinné spuštění „SHZ“ a „SCHZ“ všech nádrží, bez výstřiku hasícího i chladícího media. Po iniciaci „SHZ“ a „SCHZ“ sledováno spouštění odpovídajících čerpadel a otevírání odpovídajících armatur. Ověření funkce a přenosu informací ze zařízení „SHZ“ a „SCHZ“ do ústředny SHZ a následně EPS. Jedná se o kontrolu polohy monitorovaných armatur, kontrola funkce tlakových spínačů u řídicích ventilů, kontrola funkce spouštěcích tlačítek, atd.

3. Spolu s kontrolorem „EPS” kontrola přenosů všech ostatních signálů mezi zařízením „SHZ“ a „SCHZ“ a „EPS”.
4. Nastavení „SHZ“ a „SCHZ“ do opětovné pohotovosti.
5. Vyhodnocení kontroly s provozovatelem a provedení zápisu do provozní knihy.

Příloha č. 2

Osoby odpovědné za provoz a údržbu požárně bezpečnostního zařízení (PBS) – kontaktní osoby.

PBZ	sklad	Odpovědná osoba	telefon	e-mail
Stabilní hasicí zařízení pěnové a stabilní chladicí zařízení vodní	Klobouky u Brna 860, 691 72	Bc. Jiří Godlewski	606650759	jiri.godlewski@ceproas.cz
Stabilní hasicí zařízení pěnové a stabilní chladicí zařízení vodní	Sedlnice 503, 742 56	Ing. Silvie Tichá	602567949	silvie.ticha@ceproas.cz
Polostabilní hasicí zařízení pěnové a stabilní chladicí zařízení vodní	Šlapanov 162, 582 51	Aleš Vencelides	604841472	ales.vencelides@ceproas.cz
Stabilní hasicí zařízení pěnové a stabilní chladicí zařízení vodní	Roudnice nad Labem na adrese Hněvice 62, Štětí, 411 08	Miloslav Hovorka	602207981	miloslav.hovorka@ceproas.cz

Smlouva o kontrolní činnosti

Příloha č. 3

Harmonogram provádění kontrol PBZ v měsících.

- 1.1 Roční kontrola provozuschopnosti PBZ ve skladu Klobouky u Brna
kontrola je prováděna 1 x za rok v průběhu měsíce června
- 1.2 Roční kontrola provozuschopnosti PBZ ve skladu Sedlnice
kontrola je prováděna 1 x za rok v průběhu měsíce října
- 1.3 Roční kontrola provozuschopnosti PBZ ve skladu Šlapanov
kontrola je prováděna 1 x za rok v průběhu měsíce dubna
- 1.4 Roční kontrola provozuschopnosti PBZ ve skladu Roudnice nad Labem
kontrola je prováděna 1 x za rok v průběhu měsíce června
- 1.5 Půlroční kontrola provozuschopnosti PBZ ve skladu Roudnice nad Labem
kontrola je prováděna 2 x za rok v průběhu měsíců června a listopadu