


SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Revision Subject	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice				
Zak. číslo/Project No.	21026-1	Datum/Date	05/2022	Č. obj./Cust. No.	
Místo stavby/Location	ČEPRO, sklad Hněvice				
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele				

Vypracoval/Designed by	Ing. Mainuš Michal		09.06.2022	Projektová org. / Project Company PIK s. r. o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel: +420 581 288 111 Web: www.pik.cz
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		09.06.2022	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan			
HIP/Manager	Pazdera Michal			






Část/Part	D. Stavební část
Podčást/Subsection	
SO/PS_CO/PU	SO313b Kanalizace zaolejovaná
Profesní díl/Professions	
Prof. část/ Prof. Part	

Název/Title <div style="text-align: center;">Specifikace</div>		
Číslo kopie/Copy No.	Archivní č. /Archival No. <div style="text-align: center;">21026-1-DVZ-D-SO313b-201</div>	Číslo revize/Rev. No. <div style="text-align: center;">0</div>

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s. r. o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti. This document is property of PIK s. r. o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.

Investor/Client	ČEPRO, a. s.
Objednatel/Customer	
Název akce/Project	Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice
Zak. číslo/Project No.	21026-1
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele

Část/Part	D. Stavební část	
Podčást/Subsection		
SO / PS_CO/PU	SO313b Kanalizace zaolejovaná	
Prof. Díl/Professions		
Prof. část/ Prof. Part		

P. č.	Kód položky	Specifikace	Množství	MJ	Cena celkem		Hmotnost		Poznámka
					Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Celkem							
1 Zemní práce									
1.1		Výkopové práce - strojně	440,00	m ³	0,00	0,00			
1.2		Výkopové práce - ručně	140,00	m ³	0,00	0,00			
1.3		Pískové lože + obsyp potrubí	140,00	m ³	0,00	0,00			
2 Potrubí									
2.1		PEHD potrubí, DN 250 mm, SDR17, svařované natupo (příp. elektrotvarovkami)	90,00	m	0,00	0,00			
2.2		PEHD potrubí, DN 200 mm, SDR17, svařované natupo (příp. elektrotvarovkami)	115,00	m	0,00	0,00			
2.3		PEHD potrubí, DN 150 mm, SDR17, svařované natupo (příp. elektrotvarovkami)	170,00	m	0,00	0,00			
2.4		Lemový nákrůžek PEHD, DN 150, SDR17	6,00	ks	0,00	0,00			
2.5		Celoplastová kanalizační šachta Ø1000 mm, vč. lehkého poklopu Ø600 mm	8,00	ks	0,00	0,00			
2.6		Napojení potrubí na armaturní vanu	6,00	set	0,00	0,00			
2.7		Napojení potrubí na požární rozdělovač	1,00	set	0,00	0,00			
3 Zkoušky + doklady									
3.1		Zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem dle ČSN EN 1610, vč. protokolu s grafem o průběhu a výsledku zkoušky	1,00	set	0,00	0,00			
3.2		Kamerové zkoušky	1,00	set	0,00	0,00			
3.3		Protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet a nádrží	1,00	set	0,00	0,00			
3.4		Protokol o provedeném měření míry zhutnění zásypů	1,00	set	0,00	0,00			
3.5		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	1,00	set	0,00	0,00			
3.6		Dokumentace skutečného provedení stavby	1,00	set	0,00	0,00			
3.7		Záruční listy, návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení	1,00	set	0,00	0,00			
3.8		Kalibrační protokoly od použitých měřidel	1,00	set	0,00	0,00			
3.9		Protokol o zaškolení obsluhy	1,00	set	0,00	0,00			
3.10		Prohlášení o shodě na veškeré použité materiály	1,00	set	0,00	0,00			
3.11		Záznam z prohlídky kanalizace průmyslovou kamerou	1,00	set	0,00	0,00			