


SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Revision Subject	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice				
Zak. číslo/Project No.	18082	Datum/Date	01/2019	Č. obj./Cust. No.	
Místo stavby/Location	Mstětice				
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení				

Vypracoval/Designed by	Rudolfová Michaela		17.01.2019	Projektová org. / Project Company PIK s. r. o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přešov Czech Republic Tel: +420 581 288 111 Web: www.pik.cz	
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		18.01.2019		
Schválil/Approved by	Jan Šimanský				
HIP/Manager	Pazdera Michal				



Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO04 HTÚ
Profesní díl/Professions	
Prof. část/ Prof. Part	

Název/Title <div style="text-align: center;">Specifikace</div>		
Číslo kopie/Copy No.	Archivní č. /Archival No. <div style="text-align: center;">18082-DSP-D-D1-SO04-201</div>	Číslo revize/Rev. No. <div style="text-align: center;">0</div>

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s. r. o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti. This document is property of PIK s. r. o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.

Investor/Client	ČEPRO, a. s.
Objednatel/Customer	
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice
Zak. číslo/Project No.	18082
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO / PS_CO/PU	SO04 HTÚ
Prof. Díl/Professions	
Prof. část/ Prof. Part	



P. č.	Kód položky	Specifikace	Množství	MJ	Cena celkem		Hmotnost		Poznámka
					Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Celkem							
1		Přípravné práce							
	1.1	Vytýčení podzemních IS v místě výkopových prací	1,00	set					
	1.2	Oplocení staveniště v. 1,8 m včetně uzavíratelných vstupů a bezp. značení	1,00	set					
	1.3	Zřízení depozitní skládky pro zeminu	1,00	set					
2		Zemní práce							
	2.1	Odhumusování terénu, předpokládána tl. 300 mm	240,00	m3					
	2.2	Výkopy stavební jámy	1 035,00	m3					
	2.3	Násypy zemní pláň (použita zemina z výkopů)	35,00	m3					
	2.4	Výkop zeminy pod zemní plání (cca 150 mm)	90,00	m3					
	2.5	Zpětný zásep zeminy pod zemní plání (cca 150 mm)	120,00	m3					
	2.6	Hutnění zemní pláň	800,00	m2					
	2.7	Sanace zeminy v aktivní zóně zemního tělesa (tl. 0,4m) - míchání zeminy s vápnem	320,00	m3					
	2.8	* vápno se sníženou prašností (3%)	9,60	m3					
	2.9	Zhotovení štětovicové stěny	18,00	m					
	2.10	* štětovicová stěna, hl. 10 m	180,00	m2					