Investor/Client	ČEPRO, a. s.	**Část/Part**	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Objednatel/Customer		**Podčást/Subsection**	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice	**SO / PS_CO/PU**	SO07 Přípojka NN
Zak. číslo/Project No.	18082	**Prof. Díl/Professions**	
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení	**Prof. část/ Prof. Part**	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Celkem								**0,00**		
	1	**Dodávky**								**0,00**		
1.1		**Pilíř přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem -ES 212/NKE8P-C**	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	**Montážní materiál a práce**								**0,00**		
2.1		Instalace pilíře s přípojkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2		Spínací hodiny SPH-Q	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3		Hlavní jistič LTN 32-B-3	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4		Jistič pro sazbový spínač LTN 2-B-1	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5		Kabel AYKY4x50-J	m	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6		Kabelová spojka na kabelyAYKY 3x120+70 X AYKY 4X50-J	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7		Chránička KF09110 l=12m 2ks dod.stavby viz SO01-01	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.8		Ukončení vodiče AYKY 50	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.9		Ukončení kabelu AYKY 4x50 kabelovou záklopkou	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10		Uzemňovací vedení viz SO01-02	set	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11		Podružný materiál	set	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	**Demontážní práce**								**0,00**		
3.1		Viz část SO08	set	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	**Nátěry**								**0,00**		
4.1		Neobsazeno	set	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	**Zemní a stavební práce**								**0,00**		
5.1		Výkop a zához rýhy 350/800 viz SO01-02	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2		Pískové lože tl.100mm š.350 viz SO01-02	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3		Výkop a zához rýhy 500/1200 viz SO01-02	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.4		Podkladní beton tl.100mm š.500 viz SO01-02	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.5		Výstražná folie červená š.220mm viz. SO01-02	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	**Speciální práce**								**0,00**		
6.1		Prověření stávajícího stavu	hod	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2		Dokončovací práce	hod	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3		Oživení, kompletní zkoušky	hod	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.4		Zaškolení obsluhy a údržby	hod	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.5		Revizní práce	hod	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	**Přirážky**								**0,00**		
7.1		Doprava dodávek	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.2		Přesun dodávek	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.3		Podíl přidružených výkonů montážních prací	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7.4		Podíl přidružených výkonů zemních prací, nátěrů	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.5		Dodavatelská dokumentace	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.6		Rizika a pojistění	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.7		Opravy v záruce	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.8		Zařízení staveniště	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.9		Provozní vlivy	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		