


SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Revision Subject	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice				
Zak. číslo/Project No.	21026-1	Datum/Date	05/2022	Č. obj./Cust. No.	
Místo stavby/Location	ČEPRO, sklad Hněvice				
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele				

Vypracoval/Designed by	Ing. Mainuš Michal		09.06.2022	Projektová org. / Project Company PIK s. r. o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel: +420 581 288 111 Web: www.pik.cz
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		09.06.2022	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan			
HIP/Manager	Pazdera Michal			






Část/Part	D. Stavební část
Podčást/Subsection	
SO/PS_CO/PU	SO311b Kanalizace dešťová
Profesní díl/Professions	
Prof. část/ Prof. Part	

Název/Title Specifikace		
Číslo kopie/Copy No.	Archivní č. /Archival No.	Číslo revize/Rev. No.
	21026-1-DVZ-D-SO311b-201	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s. r. o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti. This document is property of PIK s. r. o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.

Investor/Client	ČEPRO, a. s.	Část/Part	D. Stavební část	
Objednatel/Customer		Podčást/Subsection		
Název akce/Project	Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice	SO / PS_CO/PU	SO311b Kanalizace dešťová	
Zak. číslo/Project No.	21026-1	Prof. Díl/Professions		
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Prof. část/ Prof. Part		

P. č.	Kód položky	Specifikace	Množství	MJ	Cena celkem		Hmotnost		Poznámka
					Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Celkem							
1 Zemní práce									
1.1		Výkopové práce - strojně	805,00	m³	0,00	0,00			
1.2		Výkopové práce - ručně	165,00	m³	0,00	0,00			
1.3		Pískové lože + obsyp potrubí	265,00	m³	0,00	0,00			
2 Potrubí a šachty									
2.1		Potrubí PEHD, SDR17, DN 250 mm, vč. elektrotvarovek	136,00	m	0,00	0,00			
2.2		Potrubí PEHD, SDR17, DN 200 mm, vč. elektrotvarovek	307,00	m	0,00	0,00			
2.3		Uliční dešťová vpust, vč. kalového koše a mříže 500 x 500 mm	10,00	ks	0,00	0,00			
2.4		Celoplastová kanalizační šachta Ø1000 mm, vč. lehkého poklopu	7,00	ks	0,00	0,00			
3 Zkoušky + doklady									
3.1		Zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem dle ČSN EN 1610, vč. protokolu s grafem o průběhu a výsledku zkoušky	1,00	set	0,00	0,00			
3.2		Kamerové zkoušky	1,00	set	0,00	0,00			
3.3		Protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet a nádrží	1,00	set	0,00	0,00			
3.4		Protokol o provedeném měření míry zhutnění zásypů	1,00	set	0,00	0,00			
3.5		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	1,00	set	0,00	0,00			
3.6		Dokumentace skutečného provedení stavby	1,00	set	0,00	0,00			
3.7		Záruční listy, návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení	1,00	set	0,00	0,00			
3.8		Kalibrační protokoly od použitých měřidel	1,00	set	0,00	0,00			
3.9		Protokol o zaškolení obsluhy	1,00	set	0,00	0,00			
3.10		Prohlášení o shodě na veškeré použité materiály	1,00	set	0,00	0,00			
3.11		Záznam z prohlídky kanalizace průmyslovou kamerou	1,00	set	0,00	0,00			