


SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Revision Subject	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer	VAE Controls, s. r. o.				
Název akce/Project	Rekonstrukce objektu 360 ve skladu Šlapanov				
Zak. číslo/Project No.	21097-4	Datum/Date	06/2024	Č. obj./Cust. No.	
Místo stavby/Location	Sklad Šlapanov				
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele				

Vypracoval/Designed by	Ing. Mainuš Michal		19.06.2024	Projektová org. / Project Company PIK s. r. o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel: +420 581 288 111 Web: www.pik.cz	
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		19.06.2024		
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan				
HIP/Manager	Pazdera Michal				




Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO360
Profesní díl/Professions	04. Kanalizace zaolejovaná
Prof. část/ Prof. Part	

Název/Title		
Specifikace		
Číslo kopie/Copy No.	Archivní č. /Archival No.	Číslo revize/Rev. No.
	21097-4-DVZ-D-D1-SO360-04-201	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s. r. o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti. This document is property of PIK s. r. o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to anythird party orother wise dispose without explicit written permission of company commission agent.

Investor/Client	ČEPRO, a. s.
Objednatel/Customer	VAE Controls, s. r. o.
Název akce/Project	Rekonstrukce objektu 360 ve skladu Šlapanov
Zak. číslo/Project No.	21097-4
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele

Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	
SO / PS_CO/PU	SO360	
Prof. Díl/Professions	04. Kanalizace zaolejovaná	
Prof. část/ Prof. Part		

P. č.	Kód položky	Specifikace	Množství	MJ	Cena celkem		Hmotnost		Poznámka
					Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Celkem							
1		Zemní práce							
1.1		Vytyčení stávajících inženýrských sítí příslušnými správci	1,00	set	0,00	0,00			
1.2		Výkopy	8,00	m³	0,00	0,00			
1.3		Pískový podsyp a obsyp	1,00	m³	0,00	0,00			
1.4		Protlak pod komunikací	7,00	m	0,00	0,00			
2		Potrubí, armatury							
2.1		PEHD potrubí DN 50 (63×5,8), SDR11	12,00	m	0,00	0,00			
2.2		Lemový nákrůžek PEHD, DN 63, SDR11	1,00	ks	0,00	0,00			
2.3		Ocelová příruba DN 50, PN16	1,00	ks	0,00	0,00			
3		Ostatní							
3.1		Ocelová chránička DN 150	7,00	m	0,00	0,00			
3.2		Napojení PEHD potrubí DN 50 do stávající kanalizační šachty	1,00	set	0,00	0,00			
4		Zkoušky + doklady							
4.1		Zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem dle ČSN EN 1610, vč. protokolu s grafem o průběhu a výsledku zkoušky	1,00	set	0,00	0,00			
4.2		Kamerové zkoušky	1,00	set	0,00	0,00			
4.3		Protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet a nádrží	1,00	set	0,00	0,00			
4.4		Protokol o provedeném měření míry zhutnění zásypů	1,00	set	0,00	0,00			
4.5		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	1,00	set	0,00	0,00			
4.6		Dokumentace skutečného provedení stavby	1,00	set	0,00	0,00			
4.7		Záruční listy, návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení	1,00	set	0,00	0,00			
4.8		Kalibrační protokoly od použitých měřidel	1,00	set	0,00	0,00			
4.9		Protokol o zaškolení obsluhy	1,00	set	0,00	0,00			
4.10		Prohlášení o shodě na veškeré použité materiály	1,00	set	0,00	0,00			
4.11		Záznam z prohlídky kanalizace průmyslovou kamerou	1,00	set	0,00	0,00			